



**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«АковаСпецБуд»**

вул. Кнорына, д. 50, корп. 8, каб. 301
220103, г. Минск
тэл./факс: +375 17 390 38 20
akovass@akovass.by
р/р BY23 МТВК 3012 0001 0933 0012 5854
в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22
адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, 10
УНП 191085859, АКПА 378312275000

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АковаСпецСтрой»**

ул. Кнорина, д. 50, корп. 8, каб. 301
220103, г. Минск,
тел./факс: +375 17 390 38 20
akovass@akovass.by
р/с BY23 МТВК 3012 0001 0933 0012 5854
в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22
адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, 10
УНП 191085859, ОКПО 378312275000

Строительный проект №2025-89-СД

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: «Модернизация здания многофункционального с инвентарным номером 500/С-51693, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7»


Проектная документация разработана в соответствии с разрешительной документацией на строительство, заданием на проектирование, включая исходные данные, требованиями НПА, в том числе требованиями обязательных для соблюдения ТНПА, а также требованиями ТНПА, указанных в проектной документации

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации системы.

Генеральный директор

 Д.Н. Цымбалов

Главный инженер проекта

 В.Н. Яшин

2025 г.

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 2)												
Наименование объекта		МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7										
Код объекта		2025-89										
Дата разработки сметной документации (в ценах)		на 1 ноября 2025г.										
Дата начала строительства		сентябрь 2026г.										
Продолжительность строительства, мес		6										
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч		278,053										
стоимость СМР		224,208										
прочие работы и затраты		7,103										
оборудование		31,680										
затраты, не подлежащие индексации		15,062										

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства:

	2025	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР												1,0110	1,0221
прогнозных индексов прочих работ и затрат												1,0144	1,0290
прогнозных индексов на оборудование												1,0030	1,0060
	2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР		1,0313	1,0406	1,0500	1,0595	1,0690	1,0786	1,0883	1,0981				
прогнозных индексов прочих работ и затрат		1,0412	1,0536	1,0661	1,0788	1,0916	1,1046	1,1177	1,1310				
прогнозных индексов на оборудование		1,0086	1,0112	1,0138	1,0164	1,0190	1,0216	1,0243	1,0270				

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч	23,78
стоимость СМР	21,995
прочие работы и затраты	0,930
оборудование	0,855

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч	301,833
стоимость СМР	246,203
прочие работы и затраты	8,033
оборудование	32,535
затраты, не подлежащие индексации	15,062

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		246,203			8,033				32,535			
Сентябрь 2026	10,00	24,620	1,0090	0,222	0,803	1,0119	0,010	10,00	3,254	1,0026	0,008	0,240
Октябрь 2026	20,00	49,241	1,0181	0,891	1,607	1,0239	0,038	20,00	6,507	1,0052	0,034	0,963
Ноябрь 2026	20,00	49,241	1,0273	1,344	1,607	1,0361	0,058	20,00	6,507	1,0078	0,051	1,453
Декабрь 2026	25,00	61,551	1,0365	2,247	2,008	1,0484	0,097	25,00	8,134	1,0104	0,085	2,429
Январь 2027	15,00	36,930	1,0454	1,677	1,205	1,0605	0,073	15,00	4,880	1,0128	0,062	1,812
Февраль 2027	10,00	24,620	1,0544	1,339	0,803	1,0727	0,058	10,00	3,254	1,0152	0,049	1,446

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч	8,343
стоимость СМР	7,720
прочие работы и затраты	0,334
оборудование	0,289

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту

**Модернизация здания многофункционального с инвентарным номером 500/С-51693,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская,7.**

Сметная документация составлен в ценах на 1 ноября 2025 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ре-сурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 апреля 2023 г. № 39 (далее - Инструкция № 39) (в ред. постановлений Минстройархитектуры от 07.07.2023 N 72, от 27.12.2023 N 130, от 02.05.2024 N 37, от 10.03.2025 N 34, от 21.04.2025 N 48, от 23.07.2025 N 85)

Стадия проектирования – строительный проект

Зона строительства - 3

Дата начала разработки сметной документации - на 1 ноября 2025 года

Текущие цены на ресурсы -без НДС

При составлении локальных сметных расчетов применены:

Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104- 2022);

Постановление Министерства Архитектуры и строительства РБ № 1 от 11.01.2021 г. «Об утверждении норм методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации».

Приказ Министерства Архитектуры и Строительства Республики Беларусь № 12 от 22.01.2019г.

Письмо Министерства Архитектуры и Строительства Республики Беларусь № 04-3-04/5871 от 04.05.2023г.

Стоимость материалов, изделий и конструкций принята в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции. На материалы отсутствующие в республиканской нормативной базе по мониторингу цен проводимому оператором ИСС ГИС "Госстройпортал" и размещенного на сайте, а на материалы отсутствующие на основании мониторинга цен организации.

Транспортные расходы приняты в следующих размерах:

материалы для строительных работ общего назначения	7,94%
материалы для электромонтажных работ	5,32%

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль учтены в размерах:

монтаж оборудования	38,44%/37.3%
электромонтажные работы	59,57%/40.54%
общестроительные работы	65,72%/69,89%
внутренние сантехнические работы	80,98% 73,48%
монтаж металлических конструкций	57,16%/67,42%

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2022).

Другие средства по главам 8-11 сводного сметного расчета определены на основании с Инструкцией № 39, и приняты в следующих размерах:

Временные здания и сооружения $6,1\% \cdot 0,8 \cdot 0,93$	4,538%
в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений	15%
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время $2,96\% \cdot 0,8 \cdot 1,1 \cdot 0,93$	2,422%
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,306%
Средства на содержание Заказчика	по расчету
средства на осуществление авторского надзора	0,21%
средства на целевые отчисления от стоимости СМР на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством	0,28%
средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0,09%
средства на непредвиденные работы и затраты	2,4%

Стоимость строительства составляет тыс. рублей 372,211 с НДС

Составил



С.Л. Зыкова

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО	
ВСЕГО В СУММЕ	372,211 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:	
на дату начала разработки сметной документации	278,053 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	301,833 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	310,176 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
	(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления	62,035 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы	63,816 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)
"_____" "_____" 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА:	2025-89
Составлена в ценах	на 1 ноября 2025г.
Дата начала строительства	сентябрь 2026г.
Продолжительность строительства	6 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
П.1.4	ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ НДС	-	-	-	-	-	5,016	5,016
								-
П.1.4	СБОР ДАННЫХ БЕЗ НДС	-	-	-	-	-	1,298	1,298
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	-	-	-	-	-	6,314	6,314
								-
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ	31,514	0,726	123,483	19,253	31,54	0,017	235,536
			0,301	9,263	19,6	0,14		2324
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							57,183
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	31,514	0,726	123,483	19,253	31,54	0,017	235,536
			0,301	9,263	19,6	0,14		2324

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
1	2	3	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	8	9
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							57,183
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	31,514	0,726	123,483	19,253	31,54	6,331	241,85
			0,301	9,263	19,6	0,14		2324
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							57,183
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102- 2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,88X0,93 - 4,538%	0,361	0,217	0,866	-	-	-	1,444
			0,043	-	-	-		97
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)			0,217				0,217
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,361	0,217	0,649	-	-	-	1,227
			0,043	-	-	-		97
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	31,875	0,943	124,132	19,253	31,54	6,331	243,077
			0,344	9,263	19,6	0,14		2421
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							57,183
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103- 2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,6050X0,93 - 2,423%	0,338	0,187	0,245	-	-	-	0,77
			0,068	-	-	-		73
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 30.11 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	0,22	0,22
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	10,817	10,817
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,647	0,647
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,338	0,187	0,245	-	-	11,684	12,454
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	32,213	0,068	-	-	-	73	73
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)		0,412	9,263	19,6	0,14		2494
								57,183
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	-	-	-	-	-	6,024	6,024
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ БЕЗ НДС	-	-	-	-	-	6,479	6,479
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ НДС	-	-	-	-	-	2,269	2,269

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
1	2	3	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	8	9
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21%	-	-	-	-	-	0,432	0,432
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,195	0,195
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28%	-	-	-	-	-	0,607	0,607
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	16,006	16,006
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10		32,213	1,13	124,377	19,253	31,54	34,021	271,537
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)			0,412	9,263	19,6	0,14		2494
								57,183
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,773	0,027 0,01	2,985 0,222	0,462 0,47	0,757 0,003	0,817	6,516 60
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		32,986	1,157 0,422	127,362 9,485	19,715 20,07	32,297 0,143	34,838	278,053 2554
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)								57,183

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
1	2	3	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	32,986	1,157 0,422	127,362 9,485	19,715 20,07	32,297 0,143	34,838	278,053 2554
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							57,183
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	23,78	23,78
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	32,986	1,157 0,422	127,362 9,485	19,715 20,07	32,297 0,143	58,618	301,833 2554
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							57,183
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	8,343	8,343
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	32,986	1,157 0,422	127,362 9,485	19,715 20,07	32,297 0,143	66,961	310,176 2554
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	62,035	62,035

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС
1	2	3	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	8	9
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	32,986	1,157 0,422	127,362 9,485	19,715 20,07	32,297 0,143	128,996	372,211 2554
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	32,986	1,157 0,422	127,362 9,485	19,715 20,07	32,297 0,143	128,996	372,211 2554
ПУНКТ 37 ИНСТРУКЦИИ	СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							63,816

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ


(подпись)

Д.Н. ЦЫМБАЛОВ

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)

В.Н. ЯШИН

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО)
ОТДЕЛА


(подпись)

С.А. ТЫЧЕНОК

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

КОД ОБЪЕКТА

2025-89
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 235,536 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,782	0,001	1,998 0,108	0,466 0,317	- -	-	3,672 53
2	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,136	0,001	0,291 0,017	0,072 0,057	- -	-	- 0,574 10
3	СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N 3 НА СУММУ 0,426 ТЫС. РУБЛЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,045	-	0,22 0,012	0,017 0,017	- -	-	- 0,311 3
4	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N4 НА СУММУ 36,741 ТЫС. РУБЛЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	1,849	0,047 0,01	2,284 0,13	1,128 0,868	31,54 0,14	-	- 37,986 132
5	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 ОТ ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	22,686	0,495 0,181	118,68 8,995	15,192 16,021	- -	0,017	182,086 1693

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

6	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							8
	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	6,016	0,182	0,01	2,378	-	-	10,907
	ОСТАРСЕРВИС АВТОМАТИЧЕСКАЯ		0,11	0,001	2,32	-		433

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

ИТОГО

31,514	0,726	123,483	19,253	31,54	0,017	235,536
	0,301	9,263	19,6	0,14		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ	57,183
--	--------

(ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС**2324**

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	11


ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


 (подпись)

В.Н. ЯШИН

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА


 (подпись)

С.А. ТЫЧЕНОК

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)


 (подпись)

С.Л. ЗЫКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)


 (подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-СКС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-80-71	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СЕТИ.	М 372				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	52,82929
			МЗ31451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,707002
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00588
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,776
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,1224
			1/10-180	Материалы шлифовальные		
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,00588
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,3528
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,4328
			1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000039
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,34104
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
			5/10-10	Кабели		
			5/10-10-80-7/СП200	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ТИПА ParLan U/UTP Cat6 PVCLS НГ(А)- LSLTx 4X2X0,57 (18460)	М	372
			5/10-10-80-11/СП3	ПАТЧ-КОРД УТР, КАТЕГОРИЯ 6, 2 М, НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ РС-UTP-RJ45-Cat.6-2m, СЕРЫЙ (33130)	ШТ	12
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
			5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25X25 ММ	М	8
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0252
			5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	6,13872
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,36456
			5/30	Материалы для электротехнических установок		
			5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки		
			5/30-30-4-1-5/СП2	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45 С 1 РАЗЪЕМОМ КАТ.6, 8Р8С, СЕРИИ Brava, БЕЛАЯ, 2МОДУЛЯ (21080)	ШТ	2
			5/60	Линейно-кабельные изделия связи		
			5/60-80	Оборудование для передачи данных, ЛВС и ВОЛС		
			5/60-80-1/СП1	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45 МОДУЛЬНАЯ, КАТ.6, 1 МОДУЛЬ (14121)	ШТ	2

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА

Р.Ю. МАЛЫЦЕВ

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-СКС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	52,82929		
2	M331451	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,707002	0,84	0,59
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1
	1	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1/10	Материалы для строительных работ				
	1/10-160	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
3	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00588	3,36	0,02
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
4	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,776	3,52	2,73
5	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,1224	5,09	0,62
	1/10-180	Материалы шлифовальные				
6	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,00588	4,96	0,03
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие				
7	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	M2	0,3528	4,89	1,73
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
8	1/10-240-30- 30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,4328	3,72	1,61
9	1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000039	4490	0,18

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
10	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,34104	4,81	1,64
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/10	Кабели, провода, муфты кабельные				
	5/10-10	Кабели				
11	5/10-10-80-7/СП200	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ТИПА ParLan U/UTP Cat6 PVCLS НГ(А)-LSLTx 4X2X0,57 (18460)	М	372	4,62	1718,64
12	5/10-10-80-11/СП3	ПАТЧ-КОРД УТР, КАТЕГОРИЯ 6, 2 М, НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ РС-UTP- RJ45-Cat.6-2m, СЕРЫЙ (33130)	ШТ	12	9,25	111
	5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей				
	5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля				
13	5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25X25 ММ	М	8	2,29	18,32
14	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0252	17,73	0,45
	5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов				
15	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	6,13872	7,49	45,98
16	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,36456	8,39	3,06
	5/30	Материалы для электротехнических установок				
	5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки				
17	5/30-30-4-1-5/СП2	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45 С 1 РАЗЪЕМОМ КАТ.6, 8Р8С, СЕРИИ Brava, БЕЛАЯ, 2МОДУЛЯ (21080)	ШТ	2	31,01	62,02
	5/60	Линейно-кабельные изделия связи				
	5/60-80	Оборудование для передачи данных, ЛВС и ВОЛС				
18	5/60-80-1/СП1	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45 МОДУЛЬНАЯ, КАТ.6, 1 МОДУЛЬ (14121)	ШТ	2	15,09	30,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				1998
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				108

СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
2025-89
ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
2025-89
2025-89-СКС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 3,672 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	НЗ=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=1.2							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	ЖЗ-80-71	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СЕТИ.							
4.	5/10-10-80-7/СП200	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ТИПА ParLan U/UTP Cat6 PVCLS НГ(А)-LSLTx 4Х2Х0,57 (18460)	М 372	- -	- -	- -	4.62 1718.64	0.25 93.00	4.87 1811.64
5.	Ц8-912-1 (Н16)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М 0.2352	241.07 56.70	- -	- -	8.38 1.97	0.66 0.16	250.11 58.83
6.	Ц8-147-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 3.4104	193.09 658.51	- -	- -	14.80 50.47	0.80 2.73	208.69 711.71
7.	5/60-80-1/СП1	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45 МОДУЛЬНАЯ, КАТ.6, 1 МОДУЛЬ (14121)	ШТ 2	- -	- -	- -	15.09 30.18	0.80 1.60	15.89 31.78
8.	5/30-30-4-1-5/СП2	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45 С 1 РАЗЪЕМОМ КАТ.6, 8Р8С, СЕРИИ Brava, БЕЛАЯ, 2МОДУЛЯ (21080)	ШТ 2	- -	- -	- -	31.01 62.02	1.65 3.30	32.66 65.32
9.	Ц8-591-8 (Н16)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ. 0.06	733.02 43.98	7.06 0.42	- -	28.34 1.70	2.01 0.12	770.43 46.22

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	5/10-10-80-11/СПЗ	ПАТЧ-КОРД УТР, КАТЕГОРИЯ 6, 2 М, НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ РС-УТР-RJ45-Cat.6-2m, СЕРЫЙ (33130)	ШТ	-	-	-	9.25	0.49	9.74
			12	-	-	-	111.00	5.88	116.88
11.	5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25Х25 ММ	М	-	-	-	2.29	0.12	2.41
			8	-	-	-	18.32	0.96	19.28
12.	Ц8-423-2 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М	291.89	2.20	-	50.08	4.00	348.17
			0.0776	22.65	0.17	-	3.89	0.31	27.02
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				782	1	-	1998	108	2889
ОХР и ОПР									466
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									317
ИТОГО ПО ПТМ									3672
ЗАТРАТЫ ТРУДА									53
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									3672
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									3672
В ТОМ ЧИСЛЕ									3672
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									782
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									1
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									1998
ТРАНСПОРТ									108
ОХР и ОПР									466
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									317
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									53

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-СКД

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-60-52	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ 4	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		4,1736
			M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.Ч	
			1	Материалы для строительных работ	МАШ.Ч	0,348
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,06
			1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,01
			1/10-250	Изделия замочные и скобяные		
			1/10-250-20-35/СП7	УСТРОЙСТВО РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРИ ST-ER115 (22027)	ШТ	1
			1/25	Материалы для систем и сооружений связи		
			1/25-400	Металлоизделия для систем и сооружений связи		
			1/25-400-200/СП5	УГОЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ LM-295A/350A (25389)	ШТ	1
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-110	Прочие изделия и конструкции стальные		
			2/20-110/СП8	ДОВОДЧИК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ 50-80 КГ (EN3-4) ГАБАРИТЫ 186Х44Х298 ММ, ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ (29171)	ШТ	1
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/30	Материалы для электротехнических установок		
			5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки		
			5/30-30/СП4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С ГЕРКОНОМ ML-295AL (22568)	ШТ	1
			5/70	Материалы и оборудование противопожарное и охранное		
			5/70-10	Оборудование пожарно-охранной сигнализации		
			5/70-10-1/СП6	КНОПКА ВЫХОДА ST-EX010SM (21253)	ШТ	1
ЖЗ-60-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. СЕТИ	М 20				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	5,67307
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,629582
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0049
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,3492
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,055539
			1/10-180	Материалы шлифовальные		
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,0049
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	M2	0,294
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,206088
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,06237
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
			5/10-10	Кабели		
			5/10-10-10-2/СП9	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ(А) 2Х1,5 (1146)	M	10
			5/10-10-60-5-1/СП10	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КСРВНГ(А)-FRLS 2Х0,5 (10293)	M	10
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
			5/20-20-1/21	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20Х10 ММ	M	6
			5/20-20-3/СП11	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА D21.2/16.8ММ (6301)	M	3
			5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,297
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,0196

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)



С.Л. ЗЫКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)



Р.Ю. МАЛЬЦЕВ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
КОД ОБЪЕКТА	Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89
	С-КД

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

№ п/п	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	9,84667		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,629582	0,84	0,53
3	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,348	0,31	0,11
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
4	1/10-160-20/15	БЕТОШЬ	КГ	0,0049	3,36	0,02
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
5	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,06	1,77	0,11
6	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,01	2,45	0,02
7	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,3492	3,52	1,23
8	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,055539	3,73	0,21
	1/10-180	Материалы шлифовальные				
9	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0049	4,96	0,02
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие				
10	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,294	4,89	1,44
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
11	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,206088	3,72	0,77
	1/10-250	Изделия замочные и скобяные				
12	1/10-250-20-35/СП7	УСТРОЙСТВО РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРИ ST-ER115 (22027)	ШТ	1	34,98	34,98
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
13	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,06237	4,81	0,3
	1/25	Материалы для систем и сооружений связи				
	1/25-400	Металлоизделия для систем и сооружений связи				
14	1/25-400-200/СП5	УГОЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ LM-295A/350A (25389)	ШТ	1	17,75	17,75
	2	Строительные изделия и конструкции				
	2/20	Изделия и конструкции стальные				
	2/20-110	Прочие изделия и конструкции стальные				
15	2/20-110/СП8	ДОВОДЧИК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ 50-80 КГ (EN3-4) ГАБАРИТЫ 186X44X298 ММ, ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ (29171)	ШТ	1	77,04	77,04
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/10	Кабели, провода, муфты кабельные				
	5/10-10	Кабели				
16	5/10-10-10-2/СП9	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ(А) 2X1,5 (1146)	М	10	1,47	14,7
17	5/10-10-60-5-1/СП10	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КСРВНГ(А)-FRLS 2X0,5 (10293)	М	10	0,58	5,8
	5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей				
	5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля				
18	5/20-20-1/21	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20X10 ММ	М	6	0,98	5,88
19	5/20-20-3/СП11	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА D21.2/16.8ММ (6301)	М	3	4,94	14,82
	5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов				
20	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,297	7,49	2,22
21	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,0196	8,39	0,16
	5/30	Материалы для электротехнических установок				
	5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки				
22	5/30-30/СП4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С ГЕРКОНОМ ML-295AL (22568)	ШТ	1	98,9	98,9
	5/70	Материалы и оборудование противопожарное и охранное				
	5/70-10	Оборудование пожарно-охранной сигнализации				
23	5/70-10-1/СП6	КНОПКА ВЫХОДА ST-EX010SM (21253)	ШТ	1	15,31	15,31
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				292
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				18

СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
2025-89
ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
2025-89
2025-89-СКД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2022г.)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 0,574 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н3=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=1.2							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=38.44/37.3							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	ЖЗ-60-52	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ							
4.	5/30-30/СП4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С ГЕРКОНОМ ML-295AL (22568)	ШТ 1	- -	- -	- -	98.90 98.90	5.26 5.26	104.16 104.16
5.	1/25-400-200/СП5	УГОЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ LM-295A/350A (25389)	ШТ 1	- -	- -	- -	17.75 17.75	0.94 0.94	18.69 18.69
6.	Ц10-710-4 (Н15)	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК 1	23.96 23.96	0.02 0.02	- -	0.02 0.02	- -	24.00 24.00
7.	1/10-250-20-35/СП7	УСТРОЙСТВО РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРИ ST-ER115 (22027)	ШТ 1	- -	- -	- -	34.98 34.98	1.86 1.86	36.84 36.84
8.	5/70-10-1/СП6	КНОПКА ВЫХОДА ST-EX010SM (21253)	ШТ 1	- -	- -	- -	15.31 15.31	0.81 0.81	16.12 16.12

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Ц10-710-3 (Н15)	КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	КНОПКА 2	11.98 23.96	0.01 0.02	- -	0.02 0.04	- -	12.01 24.02
10.	2/20-110/СП8	ДОВОДЧИК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ 50-80 КГ (ЕН3-4) ГАБАРИТЫ 186Х44Х298 ММ, ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ (29171)	ШТ 1	- -	- -	- -	77.04 77.04	6.12 6.12	83.16 83.16
11.	Е10-244-2 (Н10)	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ. 0.1	115.93 11.59	0.63 0.06	- -	0.71 0.07	0.06 0.01	117.33 11.73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		60	-	-	244	15	319
		ОХР и ОПР							26
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							26
		ИТОГО ПО ПТМ							371
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							4
	ЖЗ-60-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. СЕТИ							
12.	5/10-10-10-2/СП9	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ(А) 2Х1,5 (1146)	М 10	- -	- -	- -	1.47 14.70	0.08 0.80	1.55 15.50
13.	5/10-10-60-5-1/СП10	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КСРВНГ(А)-FRLS 2Х0,5 (10293)	М 10	- -	- -	- -	0.58 5.80	0.03 0.30	0.61 6.10
14.	Ц8-912-1 (Н16)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М 0.196	241.07 47.25	- -	- -	8.38 1.64	0.66 0.13	250.11 49.02
15.	5/20-20-3/СП11	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА D21.2/16.8ММ (6301)	М 3	- -	- -	- -	4.94 14.82	0.26 0.78	5.20 15.60
16.	Ц8-904-1 (Н16)	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М 0.0297	559.02 16.60	15.12 0.45	- -	99.57 2.96	5.76 0.17	679.47 20.18
17.	5/20-20-1/21	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20Х10 ММ	М 6	- -	- -	- -	0.98 5.88	0.05 0.30	1.03 6.18
18.	Ц8-423-1 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ	100 М 0.0582	210.97 12.28	1.37 0.08	- -	30.42 1.77	2.43 0.14	245.19 14.27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		76	1	-	47	2	126
		ОХР и ОПР							45
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							31
		ИТОГО ПО ПТМ							202
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							6

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	574
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	
В ТОМ ЧИСЛЕ	111
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	12
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	77
ТРАНСПОРТ	6
ОХР и ОПР	8
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	8
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	
В ТОМ ЧИСЛЕ	463
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	124
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО	1
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	214
ТРАНСПОРТ	11
ОХР и ОПР	64
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	49
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	10

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-ПС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3
(НОРМЫ 2022г.)
СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N 3 НА СУММУ 0,426 ТЫС. РУБЛЕЙ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ 2	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	2,952
			M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,144
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,02
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6X40 ММ	100 ШТ.	0,04
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/70	Материалы и оборудование противопожарное и охранное		
			5/70-10	Оборудование пожарно-охранной сигнализации		
			5/70-10-1-1/СП12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ "АВРОРА-Д-ПРО ИСП.Л" (ИП212-155) (25085)	ШТ	2

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.В. МАЛЬЦЕВ
(инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-ПС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3
(НОРМЫ 2022г.)

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N 3 НА СУММУ 0,426 ТЫС. РУБЛЕЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	2,952		
2	M331615*	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,144	0,31	0,04
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				0
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
3	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,02	3,52	0,07
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
4	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,04	3,72	0,15
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/70	Материалы и оборудование противопожарное и охранное				
	5/70-10	Оборудование пожарно-охранной сигнализации				
5	5/70-10-1-1/СП12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ "АВРОРА-Д-ПРО ИСП.Л" (ИП212-155) (25085)	ШТ	2	109,76	219,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				220
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				12

СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)





(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

Р.В. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

КОД ОБЪЕКТА

2025-89

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2025-89

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

2025-89-ПС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3

(НОРМЫ 2022г.)

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N 3 НА СУММУ 0,426 ТЫС. РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ 0,311 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н3=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=1.2							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=38.44/37.3							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	ЖЗ-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ							
4.	5/70-10-1-1/СП12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ "АВРОРА-Д-ПРО ИСП.Л" (ИП212-155) (25085)	ШТ 2	- -	- -	- -	109.76 219.52	5.84 11.68	115.60 231.20
5.	Ц10-703-2 (Н15)	ИЗВЕЩАТЕЛИ БЕСПРОВОДНЫЕ : ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ИЗВЕЩАТЕ ЛЬ 2	22.44 44.88	0.02 0.04	- -	0.11 0.22	0.01 0.02	22.58 45.16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				45	-	-	220	12	277
ОХР и ОПР									17
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									17
ИТОГО ПО ПТМ									311
ЗАТРАТЫ ТРУДА									3
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									311

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							311
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							45
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							220
		ТРАНСПОРТ							12
		ОХР и ОПР							17
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							17
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							3

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.В. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N4 НА СУММУ 36,741 ТЫС. РУБЛЕЙ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ 5				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	9,43332
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,624
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,624
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,084
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,24508
			1	Материалы для строителных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,01
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,0204
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000238
			1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	Т	0,00058
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000068
			1/10-240-20/15	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ	Т	0,00018
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,0204
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,06
			1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000003

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ	ШТ 10	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0042
			5/30	Материалы для электротехнических установок		
			5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки		
			5/30-30-4-1-1/СП227	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕФИКСИРУЕМЫЙ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА МАРКИ А410-891	ШТ	1
			401-26	Прочие ЩИТ Щ-АВР	ШТ	1
			401-27	ЩИТ СИЛОВОЙ ЩР-Н642-400В-40А	ШТ	1
			401-28	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СИП380А15БА.10-33/2АГ	ШТ	1
			401-29	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ОКОН ЦЕПНОЙ, 220В L=420ММ,ВЫНОС ЦЕПИ-300ММ, С КОНТРОЛЛЕРОМ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ	2
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	23,2896
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	1,44
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,52
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,18
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,408
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,102
			5/30	Материалы для электротехнических установок		
			5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки		
			5/30-30-4-3-2/СП220	СВЕТИЛЬНИК ДПП22-36-117.18.21 (1432 ОТ 22.10.2025)	ШТ	2

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	М 172				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	54,933905
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	1,344
			M330250*	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	6,751063
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4,900579
			1	Материалы для строителных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-10	Известь, цемент и другие вяжущие		
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000032
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,44
			1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000036
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,092985
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,9312
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,37026
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,337826
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00013
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00013
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00001
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,13
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,6
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,000126
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,80529

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7X50 ММ	КГ	2,0433
			1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6X40 ММ	100 ШТ.	0,87902
			1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,55202
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
			5/10-10	Кабели		
			5/10-10-10-10-1/СП221	КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS-0,66 3X1,5 (ЦЕНА АНАЛОГА С501-44108-24)	1000М	0,085
			5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3X2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,025
			5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,042
			5/10-10-80-6/13	КАБЕЛЬ МАРКИ F/UTP CAT 5E PVC 4X2X0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ В ВИДЕ ПРОДОЛЬНО НАЛОЖЕННОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ЛАВСАНОМ ФОЛЬГИ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА	М	40
			5/10-20	Провода		
			5/10-20-60-2/21	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,002
			5/10-20-60-2/25	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,018
			5/10-30	Муфты кабельные		
			5/10-30-10-4/СП226	МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 5ПКВТП-1-(6-10)-2НХ6 /1П5КВТПНХ-1МО (27009)	ШТ	8
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			5/20-20-1/10	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 60X40 ММ	М	6
			5/20-20-1/15	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100X60 ММ	М	2
			5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	20
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,021
			5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
			5/20-30-1-2/30	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ ² , С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	2
			5/20-30-1-2/36	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 35-8-10 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ ² , С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 10 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	18
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,00871
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	13,89444
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,0198
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,196128
			5/20-40	Другие электромонтажные материалы		
			5/20-40-4/17	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ.	5
			5/20-40-4/57	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 12 ВЫХОДОВ, РАЗМЕРОМ 90X87X43 ММ, (ТИПА КМ-292)	ШТ.	1
			5/30	Материалы для электротехнических установок		
			5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки		
			5/30-30-4-1-1/СП225	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С110-827 (ЦЕНА АНАЛОГА С551-14302)	ШТ	1
			5/30-30-4-1-2-2/22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-289	ШТ.	4
			5/60	Линейно-кабельные изделия связи		
			5/60-80	Оборудование для передачи данных, ЛВС и ВОЛС		
			5/60-80-1-3/50	КОННЕКТОР RJ45 УТР 8P8C CAT 5E, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ	ШТ.	2
ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ 2				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	3,744
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	М 16	1/10-230	<i>Материалы для отделочных работ</i>		
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012
			1/10-235	<i>Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие</i>		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,18
			401-30	<i>Прочие</i> АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16/2Р/30МА	ШТ	1
			401-31	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С6/1Р	ШТ	1
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	29,630722
			М330250*	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	0,679963
			1	<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-120	<i>Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ</i>		
			1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3	0,084
			1/10-160	<i>Пленки, полотна, ткани разные</i>		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,02549
			1/10-170	<i>Оснастка технологическая и инструментальная</i>		
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,034026
			1/10-235	<i>Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие</i>		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,0294
			1/10-240	<i>Метизы и крепежные изделия</i>		
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7Х50 ММ	КГ	0,2058
			1/10-260	<i>Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)</i>		
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,01372
			1/10-280	<i>Прочие материалы для строительных работ</i>		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,00001
			1/55	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
			1/55-20	<i>Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы</i>		
			1/55-20-50/СП228	ГЕРМЕТИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ (ТУБА 400 МЛ) (35875)	ШТ	2

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
			5/10-10	Кабели		
			5/10-10-70-4-3/СП224	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МКШНГ(А)-FRLS 7X0,75 (ЦЕНА АНАЛОГА 5/10-10-70-4-3-1/13)	1000М	0,016
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,39944
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,007448
ЖЗ-40-12-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ.ДЕМОНТА Ж	ШТ 8				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	9,231072
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,4608
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,113056
СОСТАВИЛ	ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (должность служащего)	 (подпись)	С.Л. ЗЫКОВА	(инициалы,фамилия)		
ПРОВЕРИЛ	ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (должность служащего)	 (подпись)	Р.В. МАЛЬЦЕВ	(инициалы,фамилия)		

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2025-89
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4
(НОРМЫ 2022г.)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N4 НА СУММУ 36,741 ТЫС. РУБЛЕЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	130,262618		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,624		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,624	39,74	24,8
4	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	1,9848	0,87	1,73
5	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	1,344	0,33	0,44
6	M330250*	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	7,431026	1,36	10,11
7	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	11,778715	0,84	9,89
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				47
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-10	Известь, цемент и другие вяжущие				
8	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ) Т		0,000032	361,07	0,01
	1/10-120	Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ				
9	1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ МЗ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/МЗ) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	МЗ	0,084	331,73	27,87
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
10	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,44	1,7	2,45
	1/10-140	Электроды, прутки винилпластовые, проволока сварочные				
11	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000036	4200	0,15
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные				
12	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,118475	3,36	0,4
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
13	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,01	3,52	0,04
14	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,9516	5,09	4,84
15	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,55026	3,73	2,05
16	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,371851	160	59,5
	1/10-230	Материалы для отделочных работ				
17	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00013	5200	0,68
18	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00013	5947,57	0,77
19	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00001	4300	0,04
20	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,13	4,3	0,56
21	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012	11,92	0,14
22	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,6	4,22	6,75
23	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,000126	428,77	0,05
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие				
24	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	1,01469	4,89	4,96
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
25	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000238	5418,03	1,29
26	1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	Т	0,00058	5400	3,13
27	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000068	4322,02	0,29
28	1/10-240-20/15	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ	Т	0,00018	6303,35	1,13
29	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7Х50 ММ	КГ	2,2491	48,54	109,17
30	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	1,30742	3,72	4,86
31	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,06	7,32	0,44
32	1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000003	4490	0,01

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)				
33	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,56574	4,81	2,72
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
34	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,00001	1,45	0
	1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
	1/55-20	Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы				
35	1/55-20-50/СП228	ГЕРМЕТИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ (ТУБА 400 МЛ) (35875)	ШТ	2	44,49	88,98
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
	5/10	Кабели, провода, муфты кабельные				
	5/10-10	Кабели				
36	5/10-10-10-10-1/СП221	КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS-0,66 3X1,5 (ЦЕНА АНАЛОГА С501-44108-24)	1000М	0,085	1822,86	154,94
37	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3X2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,025	2630	65,75
38	5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,042	15891,68	667,45
39	5/10-10-70-4-3/СП224	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МКШНГ(А)-FRLS 7X0,75 (ЦЕНА АНАЛОГА 5/10-10-70-4-3-1/13)	1000М	0,016	3389,04	54,22
40	5/10-10-80-6/13	КАБЕЛЬ МАРКИ F/УТР САТ 5Е PVC 4X2X0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ В ВИДЕ ПРОДОЛЬНО НАЛОЖЕННОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ЛАВСАНОМ ФОЛЬГИ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА	М	40	2,49	99,6
	5/10-20	Провода				
41	5/10-20-60-2/21	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,002	2730	5,46

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
42	5/10-20-60-2/25	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 35 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,018	13200	237,6
	5/10-30	Муфты кабельные				
43	5/10-30-10-4/СП226	МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 5ПКВТП-1-(6-10)-2НХ6 /1П5КВТПНХ- 1МО (27009)	ШТ	8	20	160
	5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей				
	5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля				
44	5/20-20-1/10	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 60X40 ММ	М	6	6,09	36,54
45	5/20-20-1/15	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100X60 ММ	М	2	12,59	25,18
46	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	20	0,63	12,6
47	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,1272	17,73	2,26
	5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов				
48	5/20-30-1-2/30	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ ² , С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	2	0,42	0,84
49	5/20-30-1-2/36	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 35-8-10 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ ² , С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 10 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	18	2,49	44,82
50	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,00871	1497,6	13,04
51	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	15,29388	7,49	114,55
52	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 УЗ	1000 ШТ.	0,0198	750	14,85
53	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,203576	8,39	1,71
	5/20-40	Другие электромонтажные материалы				
54	5/20-40-4/17	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ.	5	0,59	2,95
55	5/20-40-4/57	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 12 ВЫХОДОВ, РАЗМЕРОМ 90X87X43 ММ, (ТИПА КМ-292)	ШТ.	1	1,32	1,32
	5/30	Материалы для электротехнических установок				
	5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки				
56	5/30-30-4-1-1/СП225	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С110-827 (ЦЕНА АНАЛОГА С551-14302)	ШТ	1	5,67	5,67
57	5/30-30-4-1-1/СП227	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕФИКСИРУЕМЫЙ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА МАРКИ А410-891	ШТ	1	9,55	9,55
58	5/30-30-4-1-2-2/22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-289	ШТ.	4	4,49	17,96
59	5/30-30-4-3-2/СП220	СВЕТИЛЬНИК ДПП22-36-117.18.21 (1432 ОТ 22.10.2025)	ШТ	2	105,1	210,2
	5/60	Линейно-кабельные изделия связи				
	5/60-80	Оборудование для передачи данных, ЛВС и ВОЛС				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
60	5/60-80-1-3/50	КОННЕКТОР RJ45 УТР 8P8C CAT 5E, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ	ШТ.	2	0,29	0,58
		Прочие				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				2283
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				130
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ				
61	401-26	ЩИТ Щ-АВР	ШТ	1	1762,69	1762,69
62	401-27	ЩИТ СИЛОВОЙ ЩР-Н642-400В-40А	ШТ	1	2082,09	2082,09
63	401-28	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СИП380А15БА.10-33/2АГ	ШТ	1	27025,58	27025,58
64	401-29	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ОКОН ЦЕПНОЙ, 220В L=420ММ,ВЫНОС ЦЕПИ-300ММ, С КОНТРОЛЛЕРОМ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ	2	320,83	641,66
65	401-30	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16/2Р/30МА	ШТ	1	21,01	21,01
66	401-31	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С6/1Р	ШТ	1	6,82	6,82
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				31540
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				140

СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.В. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

КОД ОБЪЕКТА

2025-89

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2025-89

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

2025-89-ЭМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4

(НОРМЫ 2022г.)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N4 НА СУММУ 36,741 ТЫС. РУБЛЕЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 37,986 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	НЗ=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=1.2							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=38.44/37.3							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
4.	401-26	ЩИТ Щ-АВР	ШТ	-	-	-	1762.69	35.25	1797.94
			1	-	-	-	1762.69	35.25	1797.94
5.	401-27	ЩИТ СИЛОВОЙ ЩР-Н642-400В-40А	ШТ	-	-	-	2082.09	41.64	2123.73
			1	-	-	-	2082.09	41.64	2123.73
6.	Ц8-572-3 (Н16)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 X 600 ММ	ШТ.	42.34	0.85	-	0.79	0.06	44.04
			2	84.68	1.70	-	1.58	0.12	88.08
7.	401-28	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СИП380А15БА.10- 3З/2АГ	ШТ	-	-	-	27025.58	50.20	27075.78
			1	-	-	-	27025.58	50.20	27075.78
8.	Ц10-706-1 (Н16)	БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	БЛОК	29.46	24.98	10.44	0.04	-	54.48
			1	29.46	24.98	10.44	0.04	-	54.48

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	401-29	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ОКОН ЦЕПНОЙ, 220В L=420ММ,ВЫНОС ЦЕПИ-300ММ, С КОНТРОЛЛЕРОМ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ 2	- -	- -	- -	320.83 641.66	6.42 12.84	327.25 654.50
10.	Ц11-138-1 (Н15)	МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 20 КГ	КОМПЛ. 2	9.53 19.06	- -	- -	2.36 4.72	0.19 0.38	12.08 24.16
11.	5/30-30-4-1-1/СП227	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕФИКСИРУЕМЫЙ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА МАРКИ А410-891	ШТ 1	- -	- -	- -	9.55 9.55	0.51 0.51	10.06 10.06
12.	Ц8-591-4 (Н16)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ. 0.01	750.17 7.50	8.15 0.08	- -	26.77 0.27	1.89 0.02	786.98 7.87
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		141	27	10	31529	141	31838
		ОХР и ОПР							86
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							61
		ИТОГО ПО ПТМ							31985
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							9
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ							
13.	5/30-30-4-3-2/СП220	СВЕТИЛЬНИК ДП22-36-117.18.21 (1432 ОТ 22.10.2025)	ШТ 2	- -	- -	- -	105.10 210.20	5.59 11.18	110.69 221.38
14.	Ц8-914-1 (Н16)	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ. 0.02	3133.77 62.68	33.70 0.67	- -	39.97 0.80	2.62 0.05	3210.06 64.20
15.	Ц8-914-1 (Н16)	УСТАНОВКА ДЕМОНТИРУЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ. 0.08	3133.77 250.70	33.70 2.70	- -	39.97 3.20	2.62 0.21	3210.06 256.81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		313	3	-	214	11	541
		ОХР и ОПР							187
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							127
		ИТОГО ПО ПТМ							855
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							23
	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	5/10-10-10-10-1/СП221	КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS-0,66 3X1,5 (ЦЕНА АНАЛОГА С501-44108-24)	1000М 0.085	- -	- -	- -	1822.86 154.94	96.98 8.24	1919.84 163.19
17.	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3X2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0.025	- -	- -	- -	2630.00 65.75	139.92 3.50	2769.92 69.25
18.	5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0.042	- -	- -	- -	15891.68 667.45	845.44 35.51	16737.12 702.96
19.	Ц8-912-1 (Н16)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), ПУСТОТАХ ТПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М 0.4606	241.07 111.04	- -	- -	8.26 3.80	0.65 0.30	249.98 115.14
20.	Ц8-146-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ 1.029	245.17 252.28	6.74 6.94	- -	189.71 195.21	13.06 13.44	454.68 467.87
21.	5/10-20-60-2/21	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0.002	- -	- -	- -	2730.00 5.46	145.24 0.29	2875.24 5.75
22.	Ц8-399-1 (Н16)	ПРОВОДА В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М 0.0194	59.59 1.16	- -	- -	0.64 0.01	0.04 0.00	60.27 1.17
23.	5/10-20-60-2/25	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0.018	- -	- -	- -	13200.00 237.60	702.24 12.64	13902.24 250.24
24.	Ц8-399-2 (Н16)	ПРОВОДА В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	100 М 0.1746	79.63 13.90	- -	- -	1.37 0.24	0.10 0.02	81.10 14.16
25.	5/20-30-1-2/30	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ. 2	- -	- -	- -	0.42 0.84	0.02 0.04	0.44 0.88

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	5/20-30-1-2/36	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 35-8-10 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 10 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ. 18	- -	- -	- -	2.49 44.82	0.13 2.34	2.62 47.16
27.	5/10-30-10-4/СП226	МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 5ПКВТП-1-(6-10)-2НХ6 /1П5КВТПНХ-1МО (27009)	ШТ 8	- -	- -	- -	20.00 160.00	1.06 8.48	21.06 168.48
28.	Ц8-168-5 (Н16)	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25 ММ2	ШТ. 8	13.72 109.76	0.06 0.48	- -	1.26 10.08	0.09 0.72	15.13 121.04
29.	5/10-10-80-6/13	КАБЕЛЬ МАРКИ F/УТР САТ 5Е PVC 4Х2Х0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ В ВИДЕ ПРОДОЛЬНО НАЛОЖЕННОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ЛАВСАНОМ ФОЛЬГИ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА	М 40	- -	- -	- -	2.49 99.60	0.13 5.20	2.62 104.80
30.	Ц8-912-1 (Н16)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), ПУСТОТАХ ТПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М 0.0588	241.07 14.17	- -	- -	8.26 0.49	0.65 0.04	249.98 14.69
31.	Ц8-146-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.3332	245.17 81.69	6.74 2.25	- -	189.71 63.21	13.06 4.35	454.68 151.50
32.	5/30-30-4-1-2-2/22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-289	ШТ. 4	- -	- -	- -	4.49 17.96	0.24 0.96	4.73 18.92
33.	Ц8-591-901 (Н16)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	100 ШТ. 0.04	689.22 27.57	- -	- -	8.80 0.35	0.46 0.02	698.48 27.94
34.	5/30-30-4-1-1/СП225	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С110-827 (ЦЕНА АНАЛОГА С551-14302)	ШТ 1	- -	- -	- -	5.67 5.67	0.30 0.30	5.97 5.97
35.	Ц8-591-201 (Н16)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	100 ШТ. 0.01	590.68 5.91	- -	- -	8.59 0.09	0.44 0.00	599.71 6.00
36.	5/20-40-4/57	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 12 ВЫХОДОВ, РАЗМЕРОМ 90Х87Х43 ММ, (ТИПА КМ-292)	ШТ. 1	- -	- -	- -	1.32 1.32	0.07 0.07	1.39 1.39
37.	5/20-40-4/17	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ. 5	- -	- -	- -	0.59 2.95	0.03 0.15	0.62 3.10

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	5/60-80-1-3/50	КОННЕКТОР RJ45 УТР 8P8C CAT 5E, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ	ШТ. 2	- -	- -	- -	0.29 0.58	0.02 0.04	0.31 0.62
39.	Ц10-65-3 (Н15)	МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ	10 РАЗЪЕМО В 0.2	2.94 0.59	- -	- -	- -	- -	2.94 0.59
40.	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М 20	- -	- -	- -	0.63 12.60	0.03 0.60	0.66 13.20
41.	Ц8-904-1 (Н16)	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М 0.198	559.02 110.69	15.12 2.99	- -	99.67 19.73	5.75 1.14	679.56 134.55
42.	5/20-20-1/15	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100Х60 ММ	М 2	- -	- -	- -	12.59 25.18	0.67 1.34	13.26 26.52
43.	5/20-20-1/10	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 60Х40 ММ	М 6	- -	- -	- -	6.09 36.54	0.32 1.92	6.41 38.46
44.	Ц8-423-3 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М 0.0776	404.58 31.40	2.68 0.21	- -	79.68 6.18	6.30 0.49	493.24 38.28
45.	Ц8-472-6 (Н16)	УСТАНОВКА ДЕМОНТИРУЕМОЙ ПОЛОСЫ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2	100 М 0.065	340.01 22.10	14.07 0.91	- -	238.87 15.53	13.71 0.89	606.66 39.43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		783	14	-	1855	103	2755
		ОХР и ОПР							466
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							317
		ИТОГО ПО ПТМ							3538
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							55
	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
46.	401-30	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16/2Р/30МА	ШТ 1	- -	- -	- -	21.01 21.01	0.42 0.42	21.43 21.43
47.	401-31	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С6/1Р	ШТ 1	- -	- -	- -	6.82 6.82	0.14 0.14	6.96 6.96
48.	Ц8-526-1 (Н16)	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ. 2	28.19 56.38	- -	- -	0.51 1.02	0.05 0.10	28.75 57.50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		56	-	-	29	1	86
		ОХР и ОПР							34

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							23
		ИТОГО ПО ПТМ							143
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							4
	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
49.	5/10-10-70-4-3/СП224	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МКШНГ(А)-FRLS 7X0,75 (ЦЕНА АНАЛОГА 5/10-10-70-4-3-1/13)	1000М 0.016	- -	- -	- -	3389.04 54.22	180.30 2.88	3569.34 57.11
50.	Ц8-912-1 (Н16)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), ПУСТОТАХ ТПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М 0.0196	241.07 4.72	- -	- -	8.26 0.16	0.65 0.01	249.98 4.89
51.	Ц8-146-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.1372	245.17 33.64	6.74 0.92	- -	189.71 26.03	13.06 1.79	454.68 62.38
52.	1/55-20-50/СП228	ГЕРМЕТИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ (ТУБА 400 МЛ) (35875)	ШТ 2	- -	- -	- -	44.49 88.98	3.53 7.06	48.02 96.04
53.	Е13-135-2 (Н10)	ЗАПОЛНЕНИЕ (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ) ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ, ТРУБНЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОХОДОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ГЕРМЕТИКОВ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ	М3 ПРОХОДКИ 0.1	3910.37 391.04	- -	- -	279.49 27.95	22.20 2.22	4212.06 421.21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		429	1	-	197	14	641
		ОХР и ОПР							280
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							289
		ИТОГО ПО ПТМ							1210
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							30
	ЖЗ-40-12-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ.ДЕМОНТАЖ							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	НЗ=0.48							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=0.48							
54.	Ц8-914-1 (Н16)	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ	100 ШТ. 0.08	1253.51 100.28	13.48 1.08	- -	- -	- -	1266.99 101.36

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	Ц8-472-6 (Н16)	ДЕМОНТАЖ ПОЛОСЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	100 М 0.195	136.00 26.52	5.63 1.10	- -	- -	- -	141.63 27.62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		127	2	-	-	-	129
		ОХР и ОПР							76
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							51
		ИТОГО ПО ПТМ							256
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							9
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							37986
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1061
		В ТОМ ЧИСЛЕ							391
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							130
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							10
		ТРАНСПОРТ							257
		ОХР и ОПР							273
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5245
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1458
		В ТОМ ЧИСЛЕ							47
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							2154
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							120
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							871
		ТРАНСПОРТ							595
		ОХР и ОПР							31540
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							140
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							130
		ТРАНСПОРТ							1
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НАМ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.В. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 13/25 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1-АС,ОВ
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)

на строительство ЗДАНИЕ (КОМПЛЕКТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ АС, ОВ)

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.11.2025 Стоимость 182,086 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоёмкость, человеко-часов
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	21,548	0,462 0,177	114,667 8,703	14,267 15,181		0,017	174,845 1 613,36
102	№102 ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,138	0,033 0,004	4,013 0,292	0,925 0,84			7,241 79,65
	ИТОГО	22,686	0,495 0,181	118,68 8,995	15,192 16,021		0,017	182,086 1 693,01
	Возвратные суммы			57,183				57,183

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)

В.Н. ЯШИН
(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА


(подпись)

С.А. ТЫЧЕНОК
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ


ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)




С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ



Р.Ю. МАЛЬЦЕВ

Наименование объекта: 13/25 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
Код объекта:
Наименование здания, сооружения: ЗДАНИЕ (КОМПЛЕКТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ АС, ОВ)
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей: АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.11.2025 (дата разработки) Стоимость 174.845 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость	рабочих	машини- стов
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ											
1	Е10-260-6	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КПД ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	2 270,37	22,70				2 293,07	168,73	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2*0.8, Ктруд.маш=1.2*0.8	2,7216	6 179,04	61,78		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0	6 240,82
2	2/40-10-10-5/45В возвр. мат. без вкл. в док.	ВОЗВРАТ БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2				183,33		183,33		
			272,16				49 895,09		49 895,09		
3	Е10-250-1	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ	100 М2	1 300,78	13,14				1 313,92	96,67	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2*0.8, Ктруд.маш=1.2*0.8	0,1456	189,39	1,91		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0	191,30
4	2/30-30/999370	ВОЗВРАТ - ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2				485,02		485,02		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									16 450		
00000/250100 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции. Гипсокартонные - 10.61 М2 50											
17 ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАШИВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА ПО ЛИСТУ 5 И ЛИСТУ 10											
18	E10-200-4	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 115, 122 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	5 195,24	294,01		1 557,20	123,54	7 169,99	398,09	
					К=1.2	К=1.2					
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,021	109,10	6,17		32,70	2,59	150,56	8,36	
19	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,44	0,03	0,47		
			2,31				1,02	0,07	1,09		
20	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 40, 0,6 ММ	М				4,14	0,33	4,47		
			3,78				15,65	1,25	16,90		
21	1/10-230-55-20/95	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75 X 40, 0,6 ММ	М				3,36	0,27	3,63		
			1,68				5,64	0,45	6,09		
22	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М				0,11	0,01	0,12		
			3,57				0,39	0,04	0,43		
23	E34-57-2	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	100 М2	1 194,49	6,35	4,18	2 847,95	226,10	4 274,89	87,46	0,34
					К=1.2	К=1.2					
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,021	25,08	0,13	0,09	59,81	4,75	89,77	1,84	0,01
24 ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕГОРОДКА ПО ЛИСТУ 5 И ЛИСТУ 10											
25	E10-200-3	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 115, 122 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	4 505,08	256,52		807,40	64,06	5 633,06	345,20	
					К=1.2	К=1.2					
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0851	383,38	21,83		68,71	5,45	479,37	29,38	
26	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,44	0,03	0,47		
			9,361				4,12	0,28	4,40		
27	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 40, 0,6 ММ	М				4,14	0,33	4,47		
			15,318				63,42	5,05	68,47		
28	1/10-230-55-20/95	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75 X 40, 0,6 ММ	М				3,36	0,27	3,63		
			6,808				22,87	1,84	24,71		
29	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М				0,11	0,01	0,12		
			14,467				1,59	0,14	1,73		
30	E34-57-2	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	100 М2	1 194,49	6,35	4,18	2 847,95	226,10	4 274,89	87,46	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0851	101,65	K=1.2 0,54	K=1.2 0,36	242,36	19,24	363,79	7,44	0,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25010050 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		619	29		518	41	1 207 407 433 2 047	47,02	0,04
00000/250100 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции. Из кирпича и камней 30 керамических											
31 ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕГОРОДКА ПО ЛИСТУ 6, ЛИСТУ 11-14											
32	E8-7-501	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТЕЛОГО	100 М2 ПЕРЕГОРОД ОК ЗА ВЫЧЕТОМ	2 324,98	389,64	126,98	447,67	34,29	3 196,58	172,79	7,52
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,177	411,52	K=1.2 68,97	K=1.2 22,48	79,24	6,07	565,80	30,58	1,33
33	4/1-6-10-20- 32/6000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250 X 120 X 88 ММ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 125	1000 ШТ.				415,61	32,50	448,11		
			0,682				283,45	22,17	305,62		
34	E7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	821,84	165,84	35,98	172,00	13,66	1 173,34	53,02	2,89
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,00552	4,54	K=1.2 0,92	K=1.2 0,20	0,95	0,08	6,49	0,29	0,02
35	2/10-35/30	ММ1, ММ3 - ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				8 566,51	490,00	9 056,51		
			0,00552				47,29	2,70	49,99		
36	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12	1000 ШТ.				135,19	9,80	144,99		
			0,004				0,54	0,04	0,58		
37	E8-12-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т МЕТАЛЛИЧЕ СКИХ ИЗДЕЛИЙ	1 106,61	48,40	16,04			1 155,01	76,48	0,96
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005176	5,73	K=1.2 0,25	K=1.2 0,08			5,98	0,40	
38	2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т				4 052,03	231,78	4 283,81		
			0,005176				20,97	1,20	22,17		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25010030 ОХР и ОПР		422	70	23	432	32	956 292	31,27	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									311		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 559		
00000/250200 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Отделка. Штукатурны работы											
30											
39 E15-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 434,24	127,38	98,68	110,93	7,50	1 680,05	100,54	7,93	
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,33	473,30	42,04	32,56	36,61	2,48	554,43	33,18	2,62	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25020030				473	42	33	37	2	554	33,18	2,62
ОХР и ОПР									332		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									354		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 240		
00000/250200 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Отделка. Малярные работы											
10											
40 E15-180-5	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС Т	410,29	10,21	6,72	433,00	34,62	888,12	30,49	0,54	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,15	61,54	1,53	1,01	64,95	5,19	133,21	4,57	0,08	
41 E61-28-1	ПО П. 7 ПРИМЕЧАНИЙ ЛИСТА 9 - ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100 М2	480,54	2,72	1,79	0,01		483,27	33,68	0,14	
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,67	321,96	1,82	1,20	0,01		323,79	22,57	0,09	
42 4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3				115,38	8,98	124,36			
		0,023				2,65	0,21	2,86			
43 E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	913,02	0,83	0,44	117,49	9,22	1 040,56	71,06	0,04	
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,67	611,72	0,56	0,29	78,72	6,18	697,18	47,61	0,03	
44 1/10-230-60-40/999130	ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				1,10	0,09	1,19			
		73,7				81,07	6,63	87,70			
45 1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,21	2,91			
		12,06				32,56	2,53	35,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	E15-180-3	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС Т	703,13	11,11	7,32	565,25	45,12	1 324,61	51,48	0,59
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,388	975,94	15,42	10,16	784,57	62,63	1 838,56	71,45	0,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25020010		1 971	19	13	1 045	83	3 118	146,20	1,02
		ОХР и ОПР							1 304		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 387		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 809		
00000/260400 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Из плитки керамической 80											
47	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	100 M2	48,38					48,38	3,89	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1976	9,56					9,56	0,77	
48	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И КГ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)					5,26	0,42	5,68		
			5,928				31,18	2,49	33,67		
49	E11-52-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 M2	1 972,55	25,85	4,39	179,22	14,24	2 191,86	136,32	0,25
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1976	389,78	5,11	0,87	35,41	2,81	433,11	26,94	0,05
50	1/10-230-65-20-5/5	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 MM)	M2				34,45	2,74	37,19		
			20,254				697,75	55,50	753,25		
51	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т				3 138,21	249,17	3 387,38		
			0,005122				16,07	1,28	17,35		
52	E11-136-9	УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЮЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 150 ММ	100 М	118,68					118,68	8,82	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,21736	25,80					25,80	1,92	
53	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И КГ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)					5,26	0,42	5,68		
			0,0005								
54	1/10-235-23/105	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М				1,20	0,10	1,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			21,95336				26,34	2,20	28,54		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26040080				425	5	1	807	64	1 301	29,63	0,05
ОХР и ОПР									280		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									298		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 879		
00000/240600 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота 10											
55	Е9-356-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	2 191,12	55,75		172,05	13,60	2 432,52	162,84	
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			0,021	46,01	1,17	К=1.2 К=1.2	3,61	0,29	51,08	3,42	
56	2/30-40-999/370	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2				910,27	52,07	962,34		
			2,1				1 911,57	109,35	2 020,92		
58	Е9-340-2	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	3 082,87	58,91	13,24	188,37	12,30	3 342,45	247,76	0,76
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			0,0189	58,27	1,11	К=1.2 К=1.2	3,56	0,23	63,17	4,68	0,01
59	2/20-20-15-3-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВЗ С Г 21-9	ШТ.				696,26	39,83	736,09		
			1				696,26	39,83	736,09		
60	Е9-342-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКЕЙ И СТЕНОЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	307,11			309,19	24,55	640,85	22,82	
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			0,0189	5,80		К=1.2 К=1.2	5,84	0,46	12,10	0,43	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24060010				110	2		2 621	150	2 883	8,53	0,01
ОХР и ОПР									63		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									74		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									3 020		
00000/240600 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Окна, витражи 20											
61	Е10-260-6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КПД ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	2 837,96	28,38		413,23	27,60	3 307,17	210,91	
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			2,7216	7 723,79	77,24	К=1.2 К=1.2	1 124,65	75,12	9 000,80	574,01	
62	2/40-25-5/15	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 250 ММ	М				8,22	0,65	8,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			140				1 150,80	91,00	1 241,80		
63	2/40-25-5/35	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ	М				11,46	0,91	12,37		
			17,5				200,55	15,93	216,48		
64	2/40-10-10-5/621	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 120 ММ (РАМА С ЦАРГОЙ), С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ, ОП А 1800-2400 П/О И СП2	М2				332,22	26,38	358,60		
			272,16				90 417,00	7 179,58	97 596,58		
65	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	460,67	1,81		115,15	8,99	586,62	34,24	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,614	743,52	2,92	К=1.2 К=1.2	185,85	14,51	946,80	55,26	
66	2/20-100-20/42	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				8,38	0,48	8,86		
			18				150,84	8,64	159,48		
67	2/20-100-20/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				7,19	0,41	7,60		
			143,4				1 031,05	58,79	1 089,84		
68	2/10-35/30	КОСТЫЛИ - ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				8 566,51	490,00	9 056,51		
			0,02933				251,26	14,37	265,63		
69	E10-250-1	УСТАНОВКА РЯДА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ НА НИЖНЕМ ЯРУСЕ ПРИ ПЛОЩАДИ ОДНОГО БЛОКА ДО 2 М2	100 М2	1 625,98	16,43		173,72	13,81	1 829,94	120,84	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1456	236,74	2,39	К=1.2 К=1.2	25,29	2,01	266,43	17,59	
70	2/30-30/999370	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПЕРЕГОРОДКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2				970,12	55,49	1 025,61		
			14,56				14 124,95	807,93	14 932,88		
71	ПРИМЕЧАНИЕ:	НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ									
72	E15-63-2	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ, КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 728,18	155,92	121,21	87,33	5,63	1 977,06	121,14	9,74
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,378	653,25	58,94	45,82	33,01	2,13	747,33	45,79	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	E15-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС Т 0,378	131,53 49,72	9,30 3,52	6,12 2,31	137,37 51,93	10,91 4,12	289,11 109,29	8,82 3,33	0,49 0,19
74	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ									
75	E15-63-2	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТИКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ, КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ 0,378	1 728,18 653,25	155,92 58,94	121,21 45,82	87,33 33,01	5,63 2,13	1 977,06 747,33	121,14 45,79	9,74 3,68
76	E15-180-3	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС Т 0,756	703,13 531,57	11,11 8,40	7,32 5,53	565,25 427,33	45,12 34,11	1 324,61 1 001,41	51,48 38,92	0,59 0,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24060020 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ		10 592	212	99	109 208	8 310	128 322 7 026 7 472 142 820	780,69	8,00
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХриОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО		21 419	459	177	21 629	1 373	44 880 14 193 15 094 74 167	1 581,71	13,77
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций ОХриОПР = 57.16% План.приб. = 67.42% ИТОГО		129	3		93 038	7 330	100 500 74 87 100 661	10,02	0,01
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		21 548	462	177	114 667	8 703 18	145 380 18 14 267 15 181 3,4 174 828	1 591,73	13,78
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ:							174 827		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							21 548		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							462		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							178		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							114 667		
		ТРАНСПОРТ							8 702		
		ОХР И ОПР							14 267		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							15 181		
		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА					17		17		
		В Т.Ч. СТ-ТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					17		17		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							174 845		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1 591,73		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							13,78		
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					57 183		57 183		
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					57 183		57 183		

СОС ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)



С.Л. ЗЫКОВА

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРС ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)



Р.Ю. МАЛЬЦЕВ

(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 13/25 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ЗДАНИЕ (КОМПЛЕКТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ АС, ОВ)

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.11.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	1 591,73		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	13,78		
3	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,725518	0,31	5,18
4	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	1,238165	56,44	69,88
5	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,162752	1,18	0,19
6	M030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,21168	4,42	0,94
7	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	52,320038	0,76	39,76
8	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,945779	0,55	1,62
9	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,021818	0,99	0,02
10	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	91,534108	0,84	76,89
11	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,061832	49,52	3,06
12	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,675792	3,25	2,20
13	M110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	9,198144	15,77	145,05
14	M110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 МЗ	МАШ.-Ч	0,104076	19,23	2,00
15	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,175121	18,90	60,01
16	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,479865	4,25	2,04
17	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	60,964299	0,87	53,04
18	2/20-20-15-3- 10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВЗ С Г 21-9	ШТ.	1	696,26	696,26
19	2/40-10-10-5/621	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 120 ММ (РАМА С ЦАРГОЙ), С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ, ОП А 1800-2400 П/О И СП2	М2	272,16	332,22	90 417,00
20	2/30-40-999/370	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	2,1	910,27	1 911,57
21	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,46584	3,36	1,57
22	1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,03183	6,65	0,21
23	2/30-30/999370	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПЕРЕГОРОДКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	14,56	970,12	14 124,95
24	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,06164	1,45	1,54
25	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,06984	428,77	29,95

1	2	3	4	5	6	7
26	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,1614	4,11	0,66
27	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,13032	4,02	0,52
28	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	6,640704	6,56	43,56
29	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	12,06	2,70	32,56
30	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	5,9285	5,26	31,18
31	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0743	8 566,51	636,49
32	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	144,522	6,50	939,39
33	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,014506	372,29	5,40
34	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,014845	350,00	5,20
35	1/10-110-50-15/745	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	М3	0,04536	178,37	8,09
36	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,8337	3,80	3,17
37	1/10-240-30-50/80	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10 X 160 ММ	100 ШТ.	0,307216	63,10	19,39
38	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	22,993374	5,33	122,55
39	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	3,8736	9,17	35,52
40	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12	1000 ШТ.	0,004	135,19	0,54
41	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,008337	19,31	0,16
42	2/10-10/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,000795	2 830,46	2,25
43	2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т	0,005176	4 052,03	20,97
44	1/10-230-65-20-5/5	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	20,254	34,45	697,75
45	4/1-6-10-20-32/6000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250 X 120 X 88 ММ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 125	1000 ШТ.	0,682	415,61	283,45
46	1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0,005122	3 138,21	16,07
47	2/10-35/30	КОСТЫЛИ - ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,02933	8 566,51	251,26
48	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	23,45	2,93	68,71
49	1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,014364	3 615,00	51,93
50	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,003591	0,70	

1	2	3	4	5	6	7
51	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	18,037	0,11	1,98
52	1/10-235-23/105	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М	21,95336	1,20	26,34
53	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	11,671	0,44	5,14
54	1/10-230-55-7/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	26,691	3,53	94,22
55	2/10-35/30	ММ1, ММ3 - ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00552	8 566,51	47,29
56	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	2,0646	4,90	10,12
57	2/20-100-20/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	143,4	7,19	1 031,05
58	2/20-100-20/42	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	18	8,38	150,84
59	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	6,286896	12,06	75,82
60	1/10-120-10-10/89	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(ТН)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 125 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 125	М3	1,085845	283,66	308,01
61	2/40-25-5/15	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 250 ММ	М	140	8,22	1 150,80
62	2/40-25-5/35	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ	М	17,5	11,46	200,55
63	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,014496	889,99	12,90
64	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 75 X 40, 0,6 ММ	М	19,098	4,14	79,07
65	1/10-230-55-20/95	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75 X 40, 0,6 ММ	М	8,488	3,36	28,52
66	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,0988	355,08	35,08
67	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	1,06524	140,50	149,67
68	4/1-4-20-20-20-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,40356	160,69	64,85
69	4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3	0,023	115,38	2,65
70	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,73549	3,73	2,74
71	1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,085239	4,55	0,39
72	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	45,93508	3,52	161,69
73	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,039879	12,92	0,52

1	2	3	4	5	6	7
74	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,039879	2,45	0,10
75	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	0,02037	7,15	0,15
76	1/10-170-10/95	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 7-8,6 ММ	ШТ.	0,006786	12,86	0,09
77	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	6,01644	10,65	64,08
78	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,4402		
79	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	4,017596	4,96	19,93
80	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,110094	2 875,00	316,52
81	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,0026	845,85	2,20
82	1/10-230-60-40/999130	ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	73,7	1,10	81,07
83	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,011431	4 540,00	51,90
84	1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	Т	0,00395	6 580,68	25,99
85	1/10-240-55-10/60	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 100 ММ	Т	0,000296	4 020,42	1,19
86	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,29476	9,15	2,70
87	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000221	4 300,00	0,95
88	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,002457	6,36	0,02

СОСТАВЛЯЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРЯЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 13/25 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ЗДАНИЕ (КОМПЛЕКТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ АС, ОВ)

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ		C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	515,21
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69
			2/30-30/999370	ВОЗВРАТ - ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	14,56
			2/40-10-10-5/45В	ВОЗВРАТ БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	272,16
			2/50-20-5-5/215В	ВОЗВРАТ - БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, 21-10	М2	2,1
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,31615
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,4402
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,004287
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	23,25335
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,037558
			М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,061832
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,335462
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	20,269671
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,945779
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,005035
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33,853714
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,033272
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,626976
00000/25010050	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции. Гипсокартонные	М2 10,61	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	47,02
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
			1/10-120-10-10/89	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(ТН)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 125 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 125	М3	1,065244
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,2122
			1/10-170-10/95	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 7-8,6 ММ	ШТ.	0,006786
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,080636
			1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 40, 0,6 ММ	М	19,098
			1/10-230-55-20/95	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75 X 40, 0,6 ММ	М	8,488

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-55-7/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	26,691
			1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,0026
			1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	11,671
			1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	18,037
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,03183
			1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	0,15915
			1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,29476
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,00104
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	15,19752
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,32484
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,16044
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,03565
00000/25010030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции. Из кирпича и камней керамических	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	31,27
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,35
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000221
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,0266
			2/10-35/30	ММ1, ММ3 - ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00552
			2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т	0,005176
			2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,014496
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12	1000 ШТ.	0,004
			4/1-4-20-20-20-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,40356
			4/1-6-10-20-32/6000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250 X 120 X 88 ММ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 125	1000 ШТ.	0,682
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	1,170032
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,144403
			М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.-Ч	0,104076
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,078367
00000/25020030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Отделка. Штукатурны работы	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	33,18
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,62
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,0396
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,0396
			1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,8282
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,376
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,24156
00000/25020010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Отделка. Малярные работы	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	146,20
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,02

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,24608
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	3,30192
			1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	12,06
			1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	96,894
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	23,45
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,3842
			1/10-230-60-40/999130	ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	73,7
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,071538
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,0335
			4/1-4-20-10-999/460	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 46	М3	0,023
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,31356
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,017744
00000/26040080	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы. Из плитки керамической	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	29,63
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0988
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	5,9285
			1/10-230-60-15/25	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т	0,005122
			1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,0988
			1/10-230-65-20-5/5	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	20,254
			1/10-235-23/105	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М	21,95336
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,0005
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,049558
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,675792
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,365165
00000/24060010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,53
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000316
			1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000655
			1/10-120-10-10/89	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(ТН)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 125 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 125	М3	0,020601
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10 12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,02205

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,085239
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,039879
			1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	0,02037
			1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,039879
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,003591
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,002457
			1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,8337
			1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,008337
			2/10-10/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,000795
			2/20-20-15-3-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВЗ С Г 21-9	ШТ.	1
			2/30-40-999/370	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	2,1
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,014288
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,125194
			М030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,21168
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,16002
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,016783
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,128822
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,420865
00000/24060020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Окна, витражи	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	780,69
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,00
			1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,01419
			1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,01419
			1/10-110-50-15/745	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	М3	0,04536
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	6,640704
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	6,286896
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,12096

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	45,72288
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,71344
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,63504
			1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	47,628
			1/10-230-40-10/235	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-224, БЕЛАЯ	Т	0,014364
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,6804
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,03024
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,038556
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,09072
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,1614
			1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	22,834224
			1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	3,8736
			1/10-240-30-50/80	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10 X 160 ММ	100 ШТ.	0,307216
			1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	Т	0,00395
			1/10-240-55-10/60	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 100 ММ	Т	0,000296
			1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,011431
			1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	4,18824
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0743
			2/10-35/30	КОСТЫЛИ - ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,02933
			2/20-100-20/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	143,4
			2/20-100-20/42	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	18
			2/30-30/999370	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПЕРЕГОРОДКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М2	14,56

1	2	3	4	5	6	7
			2/40-10-10-5/621	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А, ПЯТИКАМЕРНОГО, ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ 120 ММ (РАМА С ЦАРГОЙ), С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ, ОП А 1800-2400 П/О И СП2	М2	272,16
			2/40-25-5/15	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 250 ММ	М	140
			2/40-25-5/35	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ	М	17,5
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	1,06524
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	29,066688
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	6,822144
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	25,337088
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,226732
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,432216
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,174824

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 13/25 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ЗДАНИЕ (КОМПЛЕКТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ АС, ОВ)

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: ОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.11.2025 (дата разработки) Стоимость 7.241 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и холодоснабжение. Вентиляция											
1	E20-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ.	74,44	2,47 К=1.2	0,60 К=1.2	0,45	0,04	77,40	4,99	0,05
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	74,44	2,47	0,60	0,45	0,04	77,40	4,99	0,05
2	3/1-10-20-10/10	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКМ 125	КОМПЛ.				530,98	38,50	569,48		
			1				530,98	38,50	569,48		
3	E20-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	М2	105,39	0,23 К=1.2	0,14 К=1.2	115,72	8,43	229,77	7,72	0,01
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,3925	41,37	0,09	0,05	45,42	3,31	90,19	3,03	
4	E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	23,45	1,45	0,14	3,85	0,29	29,04	1,64	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	23,45	К=1.2 1,45	К=1.2 0,14	3,85	0,29	29,04	1,64	0,01
5	3/1-150-10-30/20	РЕШЕТКА НАРУЖНАЯЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ЕРА 12/5 RKM	ШТ.				23,18	1,68	24,86		
			1				23,18	1,68	24,86		
6	E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	23,45	1,45	0,14	3,85	0,29	29,04	1,64	0,01
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5	117,25	К=1.2 7,25	К=1.2 0,70	19,25	1,45	145,20	8,20	0,05
7	3/1-150-10-170/80	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 300 X 100 ММ	ШТ.				45,50	3,30	48,80		
			2				91,00	6,60	97,60		
8	3/1-150-10-170/90	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 300 X 150 ММ	ШТ.				52,48	3,80	56,28		
			1				52,48	3,80	56,28		
9	3/1-150-10-170/60	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 200 X 150 ММ	ШТ.				42,99	3,12	46,11		
			2				85,98	6,24	92,22		
10	E20-13-15	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ	ШТ.	78,83	1,96	0,14	14,98	1,07	96,84	5,45	0,01
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	3	236,49	К=1.2 5,88	К=1.2 0,42	44,94	3,21	290,52	16,35	0,03
13	3/1-130-30-10/290	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛОП1.Е1-90-ДИАМЕТР 125 НО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ.				608,84	44,14	652,98		
			2				1 217,68	88,28	1 305,96		
14	3/1-130-30-10/30	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛОП1.Е1-90-200x150 НО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ.				692,55	50,21	742,76		
			1				692,55	50,21	742,76		
15	E20-13-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	ШТ.	20,14	0,67	0,14	2,20	0,16	23,17	1,39	0,01
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1	20,14	К=1.2 0,67	К=1.2 0,14	2,20	0,16	23,17	1,39	0,01
16	3/1-130-40-10/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КО-0 ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.				168,51	12,22	180,73		
			1				168,51	12,22	180,73		
18	E20-3-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД	2 387,03	55,99	6,56	4 106,48	298,10	6 847,60	164,96	0,53
					К=1.2	К=1.2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,085487	204,06	4,79	0,56	351,05	25,48	585,38	14,10	0,05
19	E20-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВО Д	2 758,79	66,98	9,41	4 279,53	310,92	7 416,22	190,66	0,76
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0155	42,76	1,04	0,15	66,33	4,82	114,95	2,96	0,01
20	E20-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВО Д	3 013,17	75,64	12,10	3 484,25	254,15	6 827,21	208,24	0,97
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1256	378,45	9,50	1,52	437,62	31,92	857,49	26,15	0,12
21	3/10-10-20-10/20	РАСХОД ПО ПРОЕКТУ - КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ				3,98	0,29	4,27		
			45				179,10	13,05	192,15		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/33010 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 138	33	4	4 013	291	5 475 925 840 7 240	78,81	0,33
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО					531	39	570 570		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства ОХРиОПР = 80.98% План.приб. = 73.48% ИТОГО		1 138	33	4	3 482	253	4 906 925 840 6 671	78,81	0,33
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		1 138	33	4	4 013	292	5 476 925 840 4 7 241	78,81	0,33
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							7 240 1 138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							33		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							4		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							4 013		
		ТРАНСПОРТ							291		
		ОХР И ОПР							925		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							840		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							78,81		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,33		

СОС ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)



С.Л. ЗЫКОВА

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРС ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)



Р.Ю. МАЛЬЦЕВ

(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 13/25 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ЗДАНИЕ (КОМПЛЕКТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ АС, ОВ)

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: ОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.11.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	78,81		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,33		
3	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,944	0,31	0,60
4	M030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,04	1,43	7,21
5	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,877934	1,18	10,48
6	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,351648	18,90	6,65
7	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,928867	4,25	8,20
8	1/10-80-10/32	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00039	29 170,00	11,38
9	3/13-20/10	БЛОКИ ДЛЯ ТРОСА ОДИНАРНЫЕ	ШТ.	6	3,74	22,44
10	3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	1,411875	6,05	8,54
11	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00258	5 371,07	13,86
12	3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,003416	8 022,19	27,40
13	3/1-10-20-10/10	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКМ 125	КОМПЛ.	1	530,98	530,98
14	3/1-30-20-10/10	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	12,56	31,81	399,53
15	3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	8,5487	39,09	334,17
16	3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	1,55	40,58	62,90
17	3/1-110-10-10/10	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ (ЦЕНТРОБЕЖНЫМ) ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ ПАРУСИНЫ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	0,3925	100,33	39,38
18	3/1-130-30-10/30	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛОП1.Е1-90-200x150 НО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ.	1	692,55	692,55
19	3/1-130-30- 10/290	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛОП1.Е1-90-ДИАМЕТР 125 НО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ.	2	608,84	1 217,68
20	3/1-130-40-10/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КО-0 ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	1	168,51	168,51
21	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ	0,03925	27,18	1,07

1	2	3	4	5	6	7
22	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	7,227902	4,76	34,40
23	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0009	140,50	0,13
24	3/10-10-20-10/20	РАСХОД ПО ПРОЕКТУ - КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	45	3,98	179,10
25	3/1-150-10-30/20	РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ERA 12/5 RKM	ШТ.	1	23,18	23,18
26	3/1-150-10- 170/60	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 200 X 150 ММ	ШТ.	2	42,99	85,98
27	3/1-150-10- 170/90	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 300 X 150 ММ	ШТ.	1	52,48	52,48
28	3/1-150-10- 170/80	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 300 X 100 ММ	ШТ.	2	45,50	91,00
29	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,24	5,09	1,22
30	6/20-20-10/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	1,17	4,75	5,56
31	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,096215	13,11	1,26
32	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066	11 990,00	7,91

СОСТАВЛЯЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРЯЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 13/25 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ЗДАНИЕ (КОМПЛЕКТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ АС, ОВ)

Шифр здания, сооружения:

Комплект чертежей: ОВ

ВЕДОМОСТЬ №102
объемов работ и расхода ресурсов
на ВЕНТИЛЯЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/33010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и холодоснабжение. Вентиляция	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	78,81
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,33
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,096215
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,24
			1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ	0,03925
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	7,227902
			1/10-80-10/32	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00039
			3/1-10-20-10/10	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКМ 125	КОМПЛ.	1
			3/1-110-10-10/10	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ (ЦЕНТРОБЕЖНЫМ) ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ ПАРУСИНЫ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	0,3925
			3/1-130-30-10/290	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛОП1.Е1-90- ДИАМЕТР 125 НО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ.	2
			3/1-130-30-10/30	КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛОП1.Е1-90-200х150 НО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ.	1
			3/1-130-40-10/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КО-0 ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	1
			3/1-150-10-170/60	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 200 X 150 ММ	ШТ.	2
			3/1-150-10-170/80	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 300 X 100 ММ	ШТ.	2
			3/1-150-10-170/90	РЕШЕТКИ АМР РАЗМЕР 300 X 150 ММ	ШТ.	1
			3/1-150-10-30/20	РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ERA 12/5 RKM	ШТ.	1
			3/1-30-20-10/10	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	12,56
			3/1-30-20-10/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	8,5487
			3/1-30-20-20/30	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н	М2	1,55
			3/10-10-20-10/20	РАСХОД ПО ПРОЕКТУ - КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	45
			3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	1,411875

1	2	3	4	5	6	7
			3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0,003416
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00258
			3/13-20/10	БЛОКИ ДЛЯ ТРОСА ОДИНАРНЫЕ	ШТ.	6
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0009
			6/20-20-10/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	1,17
			М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,04
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,877934
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,928867
			МЗ31615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,944
			МЗ31617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,351648

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта
Модернизация здания многофункционального с инвентарным номером 500/С-51563, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7

Код объекта
18-П/2025-ГПТ

Объектная смета (Объектный сметный расчет) № 1-ГПТ

строительство Модернизация здания многофункционального с инвентарным номером 500/С-51563, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на
1 ноября 2025
(дата разработки)

Стоимость
10,905
тысяч белорусских рублей

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие средства	Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
			в том числе зарплата машинистов	Транспорт	Плановая прибыль	Транспорт		Трудоемкость, чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Смета № 1.1	Автоматическая установка газового пожаротушения. Технологическая часть	7,403	0,162		3,155			13,624
			0,105		2,905			526
Смета № 1.2	Автоматическая установка газового пожаротушения. Технологическая часть. Доп. смета к смете №1 на сумму 13,624 тыс. руб.	-1,387	0,020	0,010	-0,777			-2,719
			0,005	0,001	-0,585			-92
	Итого по объекту	6,016	0,182	0,010	2,378			10,905
			0,110	0,001	2,320			433

Стоимость материалов, полученных от разборки (сноса) зданий, сооружений и (или) их конструкций (возвратные суммы) _____ тысяч белорусских рублей

Главный инженер проекта
(подпись) _____ (инициалы, фамилия) А.В. Герасимович

Руководитель подразделения
(подпись) _____ (инициалы, фамилия) В.Н. Муковозчик

Составил
(должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) Вишневская С.А.

Проверил
(должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) Рынкевич Т.А.

Наименование объекта	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
Код объекта	18-П/2025-ГПТ
Наименование здания, сооружения	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
Шифр здания, сооружения	1
Комплект чертежей	18-П/2025-ГПТ

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 1

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2025 Цены без НДС Стоимость 13,624 тысяч белорусских рублей
(дата разработки) (вид цены)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смета: 1. 1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
ЖЗ-50-11 Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж = 58 ШТ. =									
1	ПО	ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ							
2	Ц18-1-2 (38.44 / 37.3)	Демонтаж модулей газового пожаротушения	ШТ.	241,80	7,62	5,01			249,42
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4	6	1 450,80	45,72	30,06			1 496,52
3	Ц8-57-1 (59.57 / 40.54)	Демонтаж электромагнитного привода, пневмопривода, ручного привода	ШТ.	34,36					34,36
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4	7	240,52					240,52
4	Ц11-96-1 (38.44 / 37.3)	Демонтаж рукавов высокого давления, гибких пусковых шлангов	10 ШТ.	81,97					81,97
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4	1	81,97					81,97
5	Ц11-350-1 (38.44 / 37.3)	Демонтаж сигнализаторов давления	ШТ.	8,43					8,43
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4	7	59,01					59,01
6	Ц18-411-1 (38.44 / 37.3)	Демонтаж коллектора на 6 модулей	КОМПЛ.	176,81					176,81
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4	1	176,81					176,81
7	Е16-31-2 (80.98 / 73.48)	Демонтаж креплений модулей и коллектора	КРЕПЛЕН	416,74	2,75				419,49
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4	0,14	58,34	0,39				58,73
8	Ц11-30-1 (38.44 / 37.3)	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях. Демонтаж	ШТ.	3,21					3,21
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4	13	41,73					41,73
ИТОГО прямые затраты по разделу				2 109,18	46,11	30,06			2 155,29
ОХР и ОПР									897,96
Плановая прибыль									826,84
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									3 880,09
ЖЗ-50-11 Технологическое оборудование и трубопроводы - Монтаж = 58 шт =									
9	ПО	МОНТАЖ ДЕМОНТИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ							
10	Ц18-1-2 (38.44 / 37.3)	Монтаж модулей газового пожаротушения	ШТ.	604,50	19,05	12,54			623,55
		Стесненность К=1,2	6	3 627,00	114,30	75,24			3 741,30
11	Ц8-57-1 (59.57 / 40.54)	Монтаж электромагнитного привода, пневмопривода, ручного привода	ШТ.	85,90					85,90
		Стесненность К=1,2	7	601,30					601,30
12	Ц11-96-1 (38.44 / 37.3)	Монтаж рукавов высокого давления, гибких пусковых шлангов	10 ШТ.	204,92					204,92
		Стесненность К=1,2	1	204,92					204,92
13	Ц11-350-1 (38.44 / 37.3)	Монтаж сигнализаторов давления	ШТ.	21,07					21,07
		Стесненность К=1,2	7	147,49					147,49
14	Ц18-411-1 (38.44 / 37.3)	Монтаж коллектора на 6 модулей	КОМПЛ.	442,01					442,01
		Стесненность К=1,2	1	442,01					442,01
15	Е16-31-2 (80.98 / 73.48)	Монтаж креплений модулей и коллектора	КРЕПЛЕН	1 041,84	6,86				1 048,70
		Стесненность К=1,2	0,14	145,86	0,96				146,82

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего,белорусских рублей					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях.	ШТ.	8,03					8,03
	(38.44 / 37.3)		13	104,39					104,39
		Стесненность К=1,2							
		ИТОГО прямые затраты по разделу		5 272,97	115,26	75,24			5 388,23
		ОХР и ОПР							2 244,96
		Плановая прибыль							2 067,15
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							9 700,34
		ЖЗ-50-20 Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж = 1.74 М =							
17	Ц12-592-4	Демонтаж Трубы Ду80 и отводов Ду80 2шт	1000 М	12 036,40	293,24				12 329,64
	(55.65 / 50.72)		0,00174	20,94	0,51				21,45
		Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,3							
18	ПО	ДЕМОНТИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ПО АКТУ							
		Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,3							
		ИТОГО прямые затраты по разделу		20,94	0,51				21,45
		ОХР и ОПР							11,65
		Плановая прибыль							10,62
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							43,72
		ИТОГО прямые затраты по смете		7 403,09	161,88	105,30			7 564,97
		ВСЕГО, в том числе							13 624,15
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							564,68
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							225,14
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							1,86
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР и ОПР							177,01
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							160,67
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							13 059,47
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							7 177,95
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							160,02
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							105,30
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР и ОПР							2 977,56
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 743,94
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							
		ТРАНСПОРТ							
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							515,70
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							8,47
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ							

Составил _____ ВИШНЕВСКАЯ С.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ РЫНКЕВИЧ Т.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объектаМОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Код объекта18-П/2025-ГПТ.

Наименование здания, сооруженияМОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Шифр здания, сооружения1

Комплект чертежей18-П/2025-ГПТ

Ведомость ресурсов по смете № 1

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Составлена в ценах на1 НОЯБРЯ 2025 г.Цены без НДС

(дата разработки)(вид цены)

№пп	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость: Ед.изм. / Всего,	
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	515,7		
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	7403,09		
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	8,47		
4	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	0,120056	4,25	0,51
5	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	2,44608	0,55	1,35
6	M331617	Средства малой механизации	м/ч	8,4672	18,9	160,02
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						161,88

Составил

ВИШНЕВСКАЯ С.А.

(должность)(подпись)(инициалы, фамилия)

Проверил

РЫНКЕВИЧ Т.А.

(должность)(подпись)(инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Код объекта 18-П/2025-ГПТ

Наименование здания, сооружения МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей 18-П/2025-ГПТ

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 1

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обоснование	Наименование видов работ	объем	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед.изм.			
1	2	3	4	5	6
ЖЗ-50-11	Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж	58			
		шт.			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	146,95
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	2,42
МЗ30201			Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	0,69888
МЗ31617			Средства малой механизации	м/ч	2,4192
ЖЗ-50-11	Технологическое оборудование и трубопроводы - Монтаж	58			
		шт			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	367,35
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	6,05
МЗ30201			Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	1,7472
МЗ31617			Средства малой механизации	м/ч	6,048
ЖЗ-50-20	Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж	1,74			
		М			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	1,4
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
М040502			Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	0,120056

Составил ВИШНЕВСКАЯ С.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил РЫНКЕВИЧ Т.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смета: 1. 2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
		ЖЗ-50-11 Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж							
1	ПО	ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ							
3	Ц8-57-1 (59.57 / 40.54)	Демонтаж электромагнитного привода, пневмопривода, ручного привода	ШТ. -7	34,36 -240,52					34,36 -240,52
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4							
5	Ц11-350-1 (38.44 / 37.3)	Демонтаж сигнализаторов давления	ШТ. -7	8,43 -59,01					8,43 -59,01
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4							
6	Ц18-411-1 (38.44 / 37.3)	Демонтаж коллектора на 6 модулей	КОМПЛ. -1	176,81 -176,81					176,81 -176,81
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4							
7	Е16-31-2 (80.98 / 73.48)	Демонтаж креплений модулей и коллектора	КРЕПЛЕН -0,14	416,74 -58,34	2,75 -0,39				419,49 -58,73
		Стесненность К=1,2 Демонтаж оборудования К=0,4							
		ИТОГО прямые затраты по разделу		-534,68	-0,39				-535,07
		ОХР и ОПР							-281,17
		Плановая прибыль							-228,34
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							-1 044,58
9	ПО	ЖЗ-50-11 Технологическое оборудование и трубопроводы - Монтаж МОНТАЖ ДЕМОНТИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							
		ОХР и ОПР							
		Плановая прибыль							
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							
9	ПО	ЖЗ-50-11 Технологическое оборудование и трубопроводы - Монтаж = 15 ШТ. = МОНТАЖ ДЕМОНТИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							
		ОХР и ОПР							
		Плановая прибыль							
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							
11	Ц8-57-1 (59.57 / 40.54)	Монтаж электромагнитного привода, пневмопривода, ручного привода	ШТ. -7	85,90 -601,30					85,90 -601,30
		Стесненность К=1,2							
13	Ц11-350-1 (38.44 / 37.3)	Монтаж сигнализаторов давления	ШТ. -7	21,07 -147,49					21,07 -147,49
		Стесненность К=1,2							
14	Ц18-411-1 (38.44 / 37.3)	Монтаж коллектора на 6 модулей	КОМПЛ. -1	442,01 -442,01					442,01 -442,01
		Стесненность К=1,2							

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
			Количество	Зароботная плата	Эксплуатация машин		Материальны ые ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе зароботная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	E16-31-2 (80.98 / 73.48)	Монтаж креплений модулей и коллектора	КРЕПЛЕН	1 041,84	6,86				1 048,70
			-0,14	-145,86	-0,96				-146,82
		Стесненность K=1,2							
		ИТОГО прямые затраты по разделу		-1 336,66	-0,96				-1 337,62
		ОХР и ОПР							-702,92
		Плановая прибыль							-570,83
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							-2 611,37
19	ПО	ЖЗ-50-11 Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж = 15 ШТ. = ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ							
20	Ц11-30-1 (38.44 / 37.3)	Демонтаж электромагнитного привода, пневмопривода, ручного привода, сигнализатора давления	ШТ. 14	3,21 44,94					3,21 44,94
		Стесненность K=1,2 Демонтаж оборудования K=0,4							
21	Ц11-90-2 (38.44 / 37.3)	Демонтаж коллектора на 6 модулей	10 ШТ. 0,1	241,23 24,12					241,23 24,12
		Стесненность K=1,2 Демонтаж оборудования K=0,4							
22	E9-34-1 (57.16 / 67.42)	Демонтаж креплений модулей и коллектора	ИНСТРУКЦИ 0,05	564,19 28,21	121,36 6,07	30,39 1,52			685,55 34,28
		Стесненность K=1,2 Демонтаж оборудования K=0,4							
23	Ц11-233-3 (38.44 / 37.3)	Отсоединение проводов электротехнической части	100 КОНЦ 0,042	1 518,22 63,77					1 518,22 63,77
		Стесненность K=1,2 Демонтаж кабеля и провода K							
		ИТОГО прямые затраты по разделу		161,04	6,07	1,52			167,11
		ОХР и ОПР							68,04
		Плановая прибыль							69,59
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							304,74
24	Ц11-30-1 (38.44 / 37.3)	ЖЗ-50-11 Технологическое оборудование и трубопроводы - Монтаж = 15 ШТ. = Монтаж демонтированных приводов	ШТ. 14	8,03 112,42					8,03 112,42
		Стесненность K=1,2							
25	Ц11-90-2 (38.44 / 37.3)	Монтаж демонтированного коллектора	10 ШТ. 0,1	603,07 60,31			30,07 3,01	2,12 0,21	635,26 63,53
		Стесненность K=1,2							
26	E9-34-1 (57.16 / 67.42)	Монтаж креплений коллектора и модулей	ИНСТРУКЦИ 0,05	1 410,48 70,52	303,40 15,17	75,98 3,80	141,53 7,08	9,96 0,50	1 865,37 93,27
		Стесненность K=1,2							
27	Ц11-233-3 (38.44 / 37.3)	Присоединение проводов электротехнической части	100 КОНЦ 0,042	1 897,77 79,71					1 897,77 79,71
		Стесненность K=1,2							
		ИТОГО прямые затраты по разделу		322,96	15,17	3,80	10,09	0,71	348,93
		ОХР и ОПР							139,51
		Плановая прибыль							144,27
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							632,71
		ИТОГО прямые затраты по смете		-1 387,34	19,89	5,32	10,09	0,71	-1 356,65
		ВСЕГО, в том числе							-2 718,50
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							-263,79
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-105,47
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							19,89
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							5,32
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							7,08
		ТРАНСПОРТ							0,50
		ОХР и ОПР							-105,89
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							-79,90
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							-2 454,71
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-1 281,87
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3,01
		ТРАНСПОРТ							0,21

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего,белорусских рублей					
			Количество	Зарботная плата	Эксплуатация машин		Материальн ые ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе зарботная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							-670,65
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							-505,41
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							
		ТРАНСПОРТ							
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							-92,59
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,43
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ							

Составил

ВИШНЕВСКАЯ С.А.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил

РЫНКЕВИЧ Т.А.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
Код объекта	18-П/2025-ГПТ.
Наименование здания, сооружения	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
Шифр здания, сооружения	1
Комплект чертежей	18-П/2025-ГПТ

Ведомость ресурсов по смете № 2

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2025 г. Цены без НДС
(дата разработки) (вид цены)

№пп	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость: Ед.изм. / Всего,	
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	-92,59		
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	-1387,34		
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,43		
4	M041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	МАШ.-Ч	1,73796	7,57	13,16
5	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	-2,44608	0,55	-1,35
6	M331617	Средства малой механизации	м/ч	0,42756	18,9	8,08
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						19,89
7	1/10-10-10/7	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке)	т	0,002	298,02	0,6
8	1/10-110-50-5/85	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта	м3		543,04	
9	1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б	т		31900	
10	1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный	м3		4,75	
11	1/10-140-40/30	Электроды УОНИ 13/55	кг	0,74	7,11	5,26
12	1/10-230-40-	Краска масляная МА-15, сурик железный	т		4300	
13	1/10-230-45-	Эмаль пентафталева ПФ-1217ВЭ, белая	т			
14	1/10-230-50-15/51	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	кг		4,75	
15	1/10-230-50-15/85	Спирт этиловый ректификованный технический	кг		4,72	
16	1/10-240-10-	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00025	5418,03	1,35
17	1/10-240-10-15/30	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм	т	0,00035	5400	1,89
18	1/10-240-20/13	Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм	т	0,00007	4295,01	0,3
19	1/10-240-25-	Гвозди строительные	кг		3,65	
20	1/10-240-50-16/6	Шайба плоская оцинкованная	кг	0,03	7,32	0,22
21	1/10-260-170-4/18	Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки СтЗсп, СтЗпс	т		5748,92	
22	1/10-260-200/12	Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм	кг		1,82	
23	1/25-400-2/20	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	т	0,000022	20939,77	0,46
24	1/55-50-25/55	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	кг		6,3	
25	5/20-20-3-4/4	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм	кг		8,5	
26	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134	100 шт.		8,39	
27	5/50-70-2/2	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т			
28	5/50-70-3/8	Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр)	т		76000	
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						10,08

Составил _____ **ВИШНЕВСКАЯ С.А.**
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ **РЫНКЕВИЧ Т.А.**
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Код объекта 18-П/2025-ГПТ

Наименование здания, сооружения МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51563,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей 18-П/2025-ГПТ

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 2

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРУТУШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обоснование	Наименование видов работ	объем	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед.изм.			
1	2	3	4	5	6
ЖЗ-50-11	Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж	ШТ.			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	-35,65
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330201			Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	-0,69888
ЖЗ-50-11	Технологическое оборудование и трубопроводы - Монтаж	шт			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	-89,11
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330201			Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	-1,7472
ЖЗ-50-11	Технологическое оборудование и трубопроводы - Демонтаж	15 ШТ.			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	10,68
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,12
M041000			Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	МАШ.-Ч	0,49656
M331617			Средства малой механизации	м/ч	0,12216
ЖЗ-50-11	Технологическое оборудование и трубопроводы - Монтаж	15 ШТ.			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	21,49
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,31
M041000			Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	МАШ.-Ч	1,2414
M331617			Средства малой механизации	м/ч	0,3054
			Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм	т	0,00035
			Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм	т	0,00007
			Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке)	т	0,002
			Шайба плоская оцинкованная	кг	0,03
			Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00025
			Электроды УОНИ 13/55	кг	0,74
			Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	т	0,000022

Составил ВИШНЕВСКАЯ С.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил РЫНКЕВИЧ Т.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7

КОД ОБЪЕКТА

2025-89

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(НОРМЫ 2017г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г. СТОИМОСТЬ 0,220 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.	ТРУД, ЧЕЛ.-Ч
		ЗАРПЛАТА	ОХР И ОПР	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ИТОГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА	0,077	0,032	0,012	0,121	0,026	0,147	3
11	СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N 11 НА СУММУ 0,097 ТЫС. РУБЛЕЙ	0,038	0,016	0,006	0,06	0,013	0,073	2
	ИТОГО	0,115	0,048	0,018	0,181	0,039	0,22	5

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

В.Н. ЯШИН

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



(подпись)

С.А. ТЫЧЕНОК

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность) (подпись)



С.Л. ЗЫКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность) (подпись)



Р.Ю. МАЛЬЦЕВ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
КОД ОБЪЕКТА	2025-89
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	2025-89-СКД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 10

(НОРМЫ 2022г.)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.

Цена одного человеко-часа 14,47 белорусских рублей

СТОИМОСТЬ 0.147 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко- час		Стоимость, белорусских рублей	
					На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9

НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):H24=41.24/15.88
1 ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
4 ПРИМЕЧАНИЕ:	ДОБАВЛЕНИЕ КАНАЛОВ К СМОНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ: H6=0.2	

5 2-1-32 (Н24)	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31	КАНАЛ	3	0,948	2,844	25,69	77,07
	ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						77
	ОХР и ОПР						32
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						12
	ИТОГО						121

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко- час		Стоимость, белорусских рублей	
					На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗАТРАТЫ ТРУДА						3
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ						
6 17-1		СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ						26
ИНСТРУКЦИЯ		ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ						
П.13.1		ВЗНОСОВ -(34%)						
		ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ						26
		ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						77
		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ						32
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						12
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ						26
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						147

СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю.МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 500/С-51693, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ,7
2025-89
2025-89-ПС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 11
(НОРМЫ 2022г.)

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ Л.С. N 11 НА СУММУ 0,097 ТЫС. РУБЛЕЙ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2025г.
Цена одного человеко-часа 14,47 белорусских рублей

СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко- час		Стоимость, белорусских рублей	
					На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):H24=41.24/15.88						
1	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000						
2	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000						
3	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)						
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	H6=0.2						
4	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДОБАВЛЕНИЕ 2-Х РАДИОКАНАЛОВ К СМОНТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ						
5	2-1-2 (H24)	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-1 ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО	КАНАЛ	2	0,722	1,444	19,03	38,06
								38
								16
								6
								60

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко- час		Стоимость, белорусских рублей	
					На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗАТРАТЫ ТРУДА						1
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ						
6 17-1		СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ						13
ИНСТРУКЦИЯ		ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ						
П.13.1		ВЗНОСОВ -(34%)						
		ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ						13
		ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						38
		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ						16
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						6
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ						13
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						73

СОСТАВИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

С.Л. ЗЫКОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
(должность служащего)


(подпись)

Р.Ю. МАЛЬЦЕВ
(инициалы, фамилия)